

FBV DANKERODE, LÄNDLICHER WEGEBAU

OT Dankerode, Sachsen - Anhalt



Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens im Landkreis Harz soll der Verbindungsweg W 09 ausgebaut werden. Der Weg beginnt am Ortseingang von Dankerode aus Königerode kommend an der Kreisstraße K 2351, führt nördlich um den Ort herum und mündet am Ortsende wieder in die Kreisstraße K 2351 in Richtung Neudorf.

Der Ausbau erfolgt als ländlicher Wegebau in Asphaltbauweise mit beidseitigen Seitenstrefen.

Die Fahrbahnbreite wird mit 4,00 m auf 360 m Länge sowie mit 3,50 m auf 550 m Länge ausgebildet. Der ländliche Weg wird als Standardbauweise LWB für mittlere Beanspruchung mit 27 cm Gesamtdicke ausgebaut.

Das Oberflächenwasser soll in einen neu zu planenden Kanal (3 Abschnitte / Gesamtlänge von 971 m) einschließlich Fangegraben in den vorhandenen Gräben, im Seitenarm der „Schmalen Wipper“ abgeleitet werden.

Auftraggeber:	Verband der Teilnehmergeinschaften in Sachsen-Anhalt
Projektkosten:	500.000 Euro
Technische Daten:	ca. 910 m Verkehrsfläche ca. 970 m Kanal
Projektdauer:	2016 / 2018 Planung 2017 / 2019 Realisierung
Leistungsphasen:	LPH 2-8,örtl.Bauüberwachung



Verkehrsanlagen