

PARKPLATZ KRÜGERBRÜCKE

Magdeburg, Sachsen - Anhalt



Der Bereich der Parkstellplätze auf dem ehemaligen Kohlebunker ist oberflächennah saniert und die Parkstellflächen neu geordnet worden. Die bereits vorhandene befestigte Fläche wurde dafür entsiegelt und wieder neu befestigt. Die bestehende Fahrbahnbreite blieb erhalten. Es erfolgt nun eine Trennung der Gehwege, Stellplätze und der Fahrbahn durch verschiedene Belagsarten und durch Bordanlagen. Des Weiteren sind zusätzlich neue Stellplätze in Form von Schrägparkern neu geschaffen. Genutzt werden die Stellflächen hauptsächlich von den Anwohnern der angrenzenden Wohnblocks.

Die Entwässerung der Oberflächenbefestigungen erfolgt über neu errichtete Straßenabläufe, die auf der neu verlegten Dachentwässerung im Keller der Gebäude bzw. auf den vorhandenen Niederschlagswasserkanal in der Fahrgasse aufgebunden werden. Die Verkehrsanlage orientiert sich höhenmäßig an den vorhandenen Einmündungen, Grundstückszufahrten und Grundstückszugängen. Um eine Fremdbenutzung des Parkplatzes zu vermeiden, ist die Einfahrt und Zufahrt über eine Schrankenanlage geregelt.



Auftraggeber:	Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH
Projektkosten:	196.000 Euro
Technische Daten:	1.400 m ²
Projektdauer:	2013 Planung 2014 Realisierung
Leistungsphasen:	Lph 2-9 örtliche Bauüberwachung