

# FLURBEREINIGUNGSVERFAHREN SCHIELO BV 03/2010

L06 (teilweise), L07 (teilweise) - Landkreis Harz, Schielo, Sachsen - Anhalt



Der abzureissende Gebäudekomplex des ehemaligen Dorfkonzums befand sich in der Ortslage Schielo, Hauptstraße Nr. 104, 104a und b, südlich der Hauptstraße zwischen der Pfarrgasse und dem Schusterberg. Er bestand im Wesentlichen aus vier unterschiedlichen Bauteilen, dem Haupthaus, einem südlich angrenzenden Anbau, einem kleineren westlichen Anbau und einer Garage. Das Gebäude war in den Hang gebaut. Zur Hauptstraße lag das Gebäude in einer Ebene mit dem Erdgeschoß, zum Hofbereich bildete es eine Ebene mit dem Keller- und Garagenfußboden.

Im Bereich der Hauptstraße 104 ist der Gehweg nach den Abrissarbeiten wiederhergestellt worden. Ein erforderlicher Geländesprung zwischen Hauptstraße und Hofinnenseite des Gebäudes ist als Böschung profiliert. Zur Geländeprofilierung ist Recyclingmaterial verwandt worden. Oberhalb der Geländeprofilierung wurde Oberboden in einer Mächtigkeit von 20 cm angedeckt.

Im Bereich des Gebäudekomplexes Hauptstraße 104 sowie auf dem Flurstück Hauptstraße Nr. 90b befanden sich Klärgruben, die zurückzubauen waren. Die bauliche Ausdehnung der Klärgrube betrug jeweils ca. 12 m<sup>3</sup>.



Auftraggeber: VTG Sachsen-Anhalt

Projektkosten: 98.000 Euro

Technische Daten: **L06 (teilweise):**  
Abriss Konsumgebäude: ca. 3.500 m<sup>3</sup>  
Profilierung des Geländes  
Wiederherstellung des Gehweges  
Rückbau einer Klärgrube

**L07 (teilweise)**  
Rückbau einer Klärgrube

Projektdauer: 2011 - Genehmigungsplanung  
- Realisierung

Leistungsphasen: LPH 3-8  
örtliche Bauüberwachung

Abriss / Renaturierung